


BOCSKAIKERT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Meghatározott területekre vonatkozó, 2025. évi „M2” számú módosítása

- 1.) Az állami főépítész jelzése szerinti garanciális javítások/kiegészítések elkészítése
- 2.) Az önkormányzat és érintett tulajdonosok által kért módosítások
 - a) Virág u. 20813/1, 20813/2, 20184/4 hrsz. kerékpárút megvalósulásával kapcsolatos szabályozási tervmódosítás
 - b) Rákóczikert 17869 hrsz. tömbbelső feltárás szabályozásának módosítása (Forrás út)
 - c) Dugó utca 17311/2 hrsz. „Fekvő utcákra” vonatkozó Hész módosítás
 - d) Csillag u. 14465. hrsz. Tervezett utcaszélesítés szabályozásának módosítása
 - e) Hész. módosítás: Telekmegosztásnál előírt legkisebb telekszélességre vonatkozó engedmény bevezetése, az előírt legkisebb telekterület megtartásával.





CÍVISTERV
VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA
BETÉTI TÁRSASÁG
Levelezési cím: 4031 Debrecen, Sándor köz 4 /3.
Iroda: Debrecen, Antall József u. 26-28. l.em. 4.
Email: civisterv@civisterv.hu
Tel:(30) 9818-172

BOCSKAIKERT KÖZSÉG

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Meghatározott területekre vonatkozó, 2025. évi „M2” számú módosítása

Véleményezési dokumentáció – 2025. szeptember 25.

Vezető településtervező:

Zsemberi István
TT/1-09-0016

Közlekedés tervező:

Vasas Károly
Tkö / 09-0285

Térinformatikus:

Zsemberi Márk

Debrecen, 2025. szeptember

Bíró- Balogh Anikó
Bocskai kert mb. főépítész

Zsemberi István okl. építésmérnök
Cívisterv Bt. ügyvezetője

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalom

TARTALOMJEGYZÉK	3
I. BEVEZETÉS, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT	4
1.) Tervezési feladat (terv címe, típusa, tartalma), tervezési terület meghatározása:	4
2.) A tervmódosítás célja:	5
3.) Tervezési terület lehatárolása:	6
4.) A módosítások lényege és az eredeti tervhez mért jelentősége, az érintett területek rövid bemutatása.	9
III. SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HÉSZ.....	16
MÓDOSÍTÁSA.....	16
III/1. Szabályozási terv módosítása.....	16
III/2. Helyi építési előírások módosítása.....	21
III/3. A Helyi Építési szabályzat módosításának rendelet tervezete	24
IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK	27
IV/1. A Környezeti hatások és feltételek	27
IV/2. A változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása	31
IV/3. Örökségi- és természeti értékekkel való érintettség.....	38
IV/4. Közlekedésfejlesztés	39

I. BEVEZETÉS, MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

1.) Tervezési feladat (terv címe, típusa, tartalma), tervezési terület meghatározása:

Terv címe:

Bocskai kert Településrendezési tervének (Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének) meghatározott területekre vonatkozó 2025. évi „M2” számú módosítása.

Terv típusa:

a 419/2021.(VII.15.) korm. Rendelet 68.§. szerinti egyszerűsített eljárás

Előzmények:

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. §. (1) alapján „Egyszerűsített eljárás” szerint történhet a módosítás.

2.) A tervmódosítás célja:

1) Az állami főépítész jelzése szerinti garanciális javítások

- a) A vízparti sáv jogszabály szerinti biztosítását előíró jelölés feltüntetése a szabályozási terven.
- b) A Hész 3. melléklet szerinti (elhelyezhető rendeltetésekkel kapcsolatos) „F” jelölésű, feltételek meghatározásának, jelölésének ellenőrzése, hiányok pótlása, Összhang megteremtése.

Az Állami főépítész HB/14-ÁF/00018-13/2024 iksz. levelében felsorolt, Jóvágyott Településtervezés és az annak feltételét jelentő záró szakmai vélemény közötti ellentmondások kérdésében egyeztetés történt az önkormányzat és az állami főépítész iroda között.


- A felsorolt ellentmondások egy része tisztázásra („megvédésre”) került az önkormányzat részéről, mert azok jogszerűsége bizonyítást nyert, illetve a velük szemben csak szakmai kifogás/ eltérő javaslat volt megfogalmazható, jogszabállyal alátámasztható kifogás nem.
- Más részük az „M1” számú módosítás során, tekintettel arra, hogy a módosítással érintett terület egységen belül helyezkedett el a terület, ott volt a javítás kezelhető.
- A fennmaradó ellentmondások kezelésére, jelen módosítás során kerül sor.

2) Az önkormányzat és érintett tulajdonosok által kért módosítások

- a) Virág u. 20813/1, 20813/2, 20184/4 hrsz. kerékpárút megvalósulásával kapcsolatos szabályozási tervmódosítás
- b) Rákóczi u. 17869 hrsz. tömbbelső feltárás szabályozásának módosítása
- c) Dugó utca 17311/2 hrsz. „Fekvő utcákra” vonatkozó Hész módosítás
- d) Csillag u. 14465. hrsz. Tervezett utcaszélesítés szabályozásának módosítása
- e) Hész. módosítás: Telekmegosztásnál előírt legkisebb telekszélességre vonatkozó engedély bevezetése, az előírt legkisebb telekterület megtartásával.

3.) Tervezési terület lehatárolása:

- a) Virág u. 20813/1, 20813/2, 20814/4 hrsz. kerékpárút megvalósulásával kapcsolatos szabályozási tervmódosítás




A módosítással érintett területegység lehatárolása:

Akácfa utca- 4. sz. főút- 0159/24 és 0159/45 hrsz-ú földterületek délkeleti szélén lévő zárt-kerti határvonal által határol területegység.

A módosítással érintett ingatlanok:

20802/1, 20805 (Nefelejcs utca), 20806/4, 20808, 20813/1, 20813/2, 20814/1 (Virág utca) hrsz-ú ingatlanok.

b) Rákóczikert 17869 hrsz. tömbbelső feltárás szabályozásának módosítása (Forrás út)



A módosítással érintett területegység lehatárolása:


Kerektő út, 17801 hrsz-ú dűlőút, Forrás út, Budapest-Záhony vasútvonal 0129/9 hrsz-ú vasúti terület által határolt tömb.

A módosítással érintett ingatlanok: 17867, 17868, 17872, 17871, 17870, 17869, 17843/1-2, 17842, 17841, 17840/2 hrsz-ú ingatlanok.

c) Dugó utca 17311/2 hrsz. „Fekvő telkekre” általánosságban vonatkozó Hész módosítás

A Hész tervezett módosítása, a lakó- településközpont vegyes és hétvégi házas üdülő építési övezeteket általánosságban érinti. (A kezdeményezés egy adott ingatlan beépíthetőségének problémájából adódott, de általános szükséges kezelni, hiszen több ilyen adottságú ingatlan is található a településen.)

d) Csillag u. 14465. hrsz. Tervezett utcaszélesítés szabályozásának módosítása



A módosítással érintett terület egység lehatárolása:

Baross Gábor utca- Debreceni út- Vincellér út- Poroszlai út által határolt terület egység

A módosítással érintett ingatlanok: 14466 (Csillag út), 14451 -től 14461/2- ig hrsz-ú ingatlanok.

e) Hész. módosítás: Telekmegosztásnál előírt legkisebb telekszélességre vonatkozó engedmény bevezetése, az előírt legkisebb telekterület megtartásával.

A tervezett rendelkezés valamennyi építési övezetre vonatkozna, de csak egy meglévő építési telek megosztása (két részre való osztása esetén) lenne alkalmazható.

4.) A módosítások lényege és az eredeti tervhez mért jelentősége, az érintett területek rövid bemutatása.

1.) Az állami főépítész jelzése szerinti garanciális javítások/kiegészítések elkészítése

- a) A vízparti sáv jogszabály szerinti biztosítását előíró jelölés feltüntetése a szabályozási terven.



Bocskai kert szabályozási terve a külterület keleti oldalán, észak-déli nyomvonal vezetéssel jelöl „Vg” övezeti jellel vízgazdálkodási területet, csatornát. Ennek két oldalán kerül feltüntetésre, a „Parti sáv: 3 m” felirat, utalva a vonatkozó jogszabályi kötelezettségre. (A parti sáv pontos elhelyezkedését egyedileg határozza meg a vízügyi hatóság, ugyanis a parti sáv nem a vízgazdálkodási terület földhivatali- térképi vonaltól (telek szélétől) mérendő, hanem a meder szélétől. (Ez nem része a rendezési terv készítéséhez kapott adatszolgáltatásnak.)

Fenti módosítással érintett: 0102, 0108, 0116/2, 0121 hrsz-on nyilvántartott csatorna.

A Hész módosító rendelete, az alábbi megfogalmazást tartalmazza:

„A Hész. 1. mellékletét képező szabályozási terven a 0102, 0108, 0116/2, 0121 hrsz-on nyilvántartott csatorna mindkét oldalán az alábbi szöveges kerül feltüntetésre:

Parti sáv: 3, m”

- b) A Hész 3. melléklet szerinti (elhelyezhető rendeltetésekkel kapcsolatos) „F” jelölésű, feltetelek meghatározásának, jelölésének ellenőrzése, hiányok pótlása, Összhang megteremtése.

A Hész. pontosítása általánosságban az egész közigazgatási területre vonatkoztatható. A jogszabályok egyértelműsítését jelentik, de az építési jogokban, korlátozásokban nem idéz elő változást. (Részletes bemutatás és indoklás a III./2. fejezetben!)

2.) Az önkormányzat és érintett tulajdonosok által kért módosítások:

a) Virág u. 20813/1, 20813/2, 20818/4 hrsz.

(Debreceni úti telekhatáron maradjon a szabályozási vonal, ne érintse a telkeket a szabályozás. A Virág és a Nefelejcs utcánál fordulót kell kialakítani)



Hatályos szabályozási terv

Szabályozási terv tervezett módosítása

A 4. számú főút nyugati oldalán kiépített kerékpárút elhelyezkedése nem teszi lehetővé, a szabályozási terven a Nefelejcs és Virág utcák végét összekötő, korábban javasolt, főúttal párhuzamos kiszolgáló út megvalósítását. Emiatt az érintett két lakóutca, gépkocsiforgalmat tekintve, zsákutca marad. Az utcák végén fordulót szükséges kialakítani, de a főút felé néző ingatlanokból új utcanyitás miatti területsáv kisajátítására nincs szükség. A két érintett utca szabályozási szélességének 8,0 méterre történő bővítésére azonban, továbbra is szükség van.



A Nefelejcs utca a 4. sz. főút felől (Forrás: goggle.com/maps)



Ortofotó és a Virág utca a 4. sz. főút felőli utcaképe



b) Rákóczi kert 17869 hrsz. (Forrás út)

A hatályos szabályozási terv a Rákóczikertben elhelyezkedő 17869 hrsz-ú ingatlant, az ott tervezett, tömbbelsőit feltáró út oly mértékben érinti, hogy a visszamaradó telek már nem hasznosítható. A tervezett módosítás egy olyan szabályozást javasol, ami egyetlen ingatlant sem lehetetlenít el.



Hatályos szabályozási terv



Szabályozási terv tervezett módosítása




Orto fotó (Forrás: goggle.com/maps)

c) Dugó utca 17311/2 hrsz.

A 17311/1 hrsz-ú ingatlan olyan sajátos elhelyezkedésű és formájú, úgynevezett „fekvő telek”, melyen az általánosan előírt 5,0 méter mélységű előkert kialakítása esetén, tekintettel arra, hogy az egyébként kismélységű teleknek számító telekvég a szomszédos ingatlan építési oldalához csatlakozik, ahol még hátsó kertet is biztosítani kell, épületet már nem lehet kialakítani.

Az ilyen adottságú ingatlanok esetében javasolt a Helyi építési előírásban olyan általánosan megfogalmazott engedményt alkalmazni, ami lehetőséget ad, az ilyen adottságú (fekvő) ingatlanok esetében, az előkert méretét legfeljebb 1,0 méterre csökkenteni.



Hatályos szabályozási terv


Példa a megoldandó szabályozási problémára, melyet a Hész. módosítás általánosan kíván kezelni.

Az olyan sajátos elhelyezkedésű és formájú, úgynevezett „fekvő telek”, melyen az általánosan előírt 5,0 méter mélységű előkert kialakítása esetén, tekintettel arra, hogy az egyébként kismélységű teleknek számító telekvég a szomszédos ingatlan építési oldalához csatlakozik, ahol még hátsó kertet is biztosítani kell, épületet már nem lehet kialakítani.


Az ilyen adottságú ingatlanok esetében javasol a Helyi építési előírásban általánosan megfogalmazott engedményt alkalmazni, ami lehetőséget ad, az ilyen adottságú (fekvő) ingatlanok esetében, az előkert méretét legfeljebb 1,0 méterre csökkenteni.

d) Csillag utca déli oldal szabályozásának módosítása


A Csillag utca déli oldalán az utca tervezett szélesítését kérték a tulajdonosok felülvizsgálni, tekintettel arra, hogy a szélesítés mértékét meghatározó szabályozási vonal meglévő épületet is érint, illetve az előkertek kialakítása is problémás. Az utca keleti végén tervezett 12 méteres szélesség, az utca nyugati végén 11-11,5 méterre szűkülő rész kivételével jelenti a tervezett módosítást, a korábban szabályozott, 15,0 méteres szélesedés elhagyásra kerül.



A hatályos szabályozási terv részlete



Szabályozási terv tervezett módosítása





A Csillag utca keleti, szélesítésre szabályozott része



A Csillag utca nyugati, szélesítésre szabályozott része

A jobboldali kerítés az új szabályozás szerint megfelelő helyen lesz, a távolabb lévő részen 12 méter utcaszélességet (szabályozási szélességet) határoz meg az új szabályozás, a jelenleg hatályos szabályozási terven szereplő 13 - 15 méter helyett.

e) Hész. módosítás: Telekmegosztásnál előírt legkisebb telekszélességre vonatkozó engedmény bevezetése, az előírt legkisebb telekterület megtartásával.

A tervezett rendelkezés csak meghatározott esetekben és építési övezetekben kerülne bevezetésre.

- a) Lke, Vt, Üh, építési övezetekben meglévő építési telek megosztása (legfeljebb két telekre való osztása) esetén, ha a telekszélesség az előírásban meghatározott érték kétszeresét nem éri el, de az előírt telekterület egyébként lehetőséget ad a telek két részre való osztására.
- b) Az előírt legkisebb alakítható szélességnél keskenyebb meglévő építési telekre, ha a meglévő telekszélesség nem kerül csökkentésre.


III. SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HÉSZ. MÓDOSÍTÁSA

III/1. Szabályozási terv módosítása

Bocskai kert szabályozási tervének 2025. évi „M2” számú módosítása három területegységet (2/a, 2/b, 2/d -jelű) érint,

- 1.) Az állami főépítész jelzése szerinti garanciális javítások/kiegészítések elkészítése
- 2.) Az önkormányzat és érintett tulajdonosok által kért módosítások
 - a) Virág u. 20813/1, 20813/2, 20184/4 hrsz. kerékpárút megvalósulásával kapcsolatos szabályozási tervmódosítás
 - b) Rákóczikert 17869 hrsz. tömbbelső feltárás szabályozásának módosítása (Forrás út)
 - c) Dugó utca 17311/2 hrsz. „Fekvő utcákra” vonatkozó Hész módosítás
 - d) Csillag u. 14465. hrsz. Tervezett utcaszélesítés szabályozásának módosítása
 - e) Hész. módosítás: Telekmegosztásnál előírt legkisebb telekszélességre vonatkozó engedmény bevezetése, az előírt legkisebb telekterület megtartásával.

A 2/c és 2/e- jelű módosítások a szabályozási terv módosítását nem teszik szükségessé!
A tervezett változások területegységenként kerülnek bemutatásra.



1.) Az állami főépítész jelzése szerinti garanciális javítások/kiegészítések elkészítése

- a) A vízparti sáv jogszabály szerinti biztosítását előíró jelölés feltüntetése a szabályozási terven.




Bocskai kert szabályozási terve a külterület keleti oldalán, észak-déli nyomvonal vezetéssel jelöl „Vg” övezeti jellel vízgazdálkodási területet, csatornát. Ennek két oldalán kerül feltüntetésre, a „Parti sáv: 3 m” felirat, utalva a vonatkozó jogszabályi kötelezettségre. (A parti sáv pontos elhelyezkedését egyedileg határozza meg a vízügyi hatóság, ugyanis a parti sáv nem a vízgazdálkodási terület földhivatali- térképi vonaltól (telek szélétől) mérendő, hanem a meder szélétől. (Ez nem része a rendezési terv készítéséhez kapott adatszolgáltatásnak.)

Fenti módosítással érintett: 0102, 0108, 0116/2, 0121 hrsz-on nyilvántartott csatorna.

3.) Az önkormányzat és érintett tulajdonosok által kért módosítások:

a) Virág u. 20813/1, 20813/2, 20184/4 hrsz.

(Debreceni úti telekhatáron maradjon a szabályozási vonal, ne érintse a telkeket a szabályozás. A Virág és a Nefelejcs utcánál fordulót kell kialakítani)



Hatályos szabályozási terv

Szabályozási terv tervezett módosítása


A 4. számú főút nyugati oldalán kiépített kerékpárút elhelyezkedése nem teszi lehetővé, a szabályozási terven a Nefelejcs és Virág utcák végét összekötő, korábban javasolt, főúttal párhuzamos kiszolgáló út megvalósítását. Emiatt az érintett két lakóutca, gépkocsiforgalmat tekintve, zsákutca marad. Az utcák végén fordulót szükséges kialakítani, de a főút felé néző ingatlanokból új utcanyitás miatti területsáv kisajátítására nincs szükség. A két érintett utca szabályozási szélességének 8, 0 méterre történő bővítésére azonban, továbbra is szükség van.

BOCSKAIKERT KÖZSÉG

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

2025. évi "M2" sz. módosítás

2/a területegység szabályozási terve
M=1:2500



ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2025.09.02.

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL!

Tervező:	CIVISTERV VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BT. Iroda: 4031 Debrecen, Antall József utca 26-28. Tel: (30) 9818-172		
Munka:	BOCSKAIKERT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2025		Dátum: 2025.09. Lépték: M=1:2500
Munkarész:	SZABÁLYOZÁSI TERV 2/a területegység szabályozási terve		2/a
ÖGYVEZETŐ	ZSEMBERI ISTVÁN		<i>Zsembéri István</i>
VEZ. TELEPÜLÉSTERVEZŐ	ZSEMBERI ISTVÁN	TT/1-09-0016	<i>Zsembéri István</i>
TÁJTERVEZÉS	ZSILA LÁSZLÓ	TK-09-0583-06	<i>Zsila László</i>
KÖRNYEZETVÉDELME	LÉVAI BELA	HBM MK 09-0036	<i>Lévai Béla</i>
KÖZLEKEDÉS	VASAS KÁROLY	TK-09-0285	<i>Vasas Károly</i>
VÍZIKÖZMŰ	SZABÓ LÓRÁNT	TV-T-09-0408	<i>Szabó Lóránt</i>
ENERGIA KÖZMŰ	SZABÓ LÓRÁNT	TE-T-09-0408	<i>Szabó Lóránt</i>
HIRKÖZLÉS	LAKATOS ISTVÁN	TH-T-15-0342	<i>Lakatos István</i>
GEINFORMATIKA	ZSEMBERI MÁRK		

b) Rákóczi kert 17869 hrsz.

A hatályos szabályozási terv a Rákóczikertben elhelyezkedő 17869 hrsz-ú ingatlant, az ott tervezett, tömbbelsőt feltáró út oly mértékben érinti, hogy a visszamaradó telek már nem hasznosítható. A tervezett módosítás egy olyan szabályozást javasol, ami egyetlen ingatlant sem lehetetlenít el.



Hatályos szabályozási terv



Szabályozási terv tervezett módosítása

BOCSKAIKERT KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV
2025. évi "M2" sz. módosítás

2/b terület egység szabályozási terve
M=1:2500



JELMAGYARÁZAT KÜLÖN LAPON!




ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2025.09.02.

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL!


Tervező:	CIVIS TERV VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BT. Iroda: 4031 Debrecen, Antal József utca 26-28. Tel: (30) 981-172		
Munka:	BOCSKAIKERT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDÉZÉSI TERVE · 2025		Dátum: 2025.09. Lépték: M=1:2500
Munkarész:	SZABÁLYOZÁSI TERV 2/b területegységi szabályozási terve		2/b
ÜGYVEZŐ	ZSEMBERI ISTVÁN		<i>reventon</i>
VEZ. TELEPÜLÉSTERVEZŐ	ZSEMBERI ISTVÁN	TT/1-09-0016	<i>reventon</i>
TÁJTERVEZÉS	ZSILA LASZLÓ	TK-09-0583-06	<i>Béla Béla</i>
KÖRNYEZETVÉDELLEM	LÉVAL BÉLA	HBM MK 09-0036	<i>gy+yt</i>
KÖZLEKEDÉS	VASAS KÁROLY	TK-09-0285	<i>tyt</i>
VÍZIKÖZMŰ	SZABÓ LÓRÁNT	TV-T-09-0408	<i>Szilvi</i>
ENERGIA KÖZMŰ	SZABÓ LÓRÁNT	TE-T-09-0408	<i>Szilvi</i>
HÍRKÖZLÉS	LAKATOS ISTVÁN	TH-T-15-0342	<i>Szilvi</i>
GEINFORMATIKA	ZSEMBERI MÁRK		

d) Csillag utca déli oldal szabályozásának módosítása

A Csillag utca déli oldalán az utca tervezett szélesítését kérték a tulajdonosok felülvizsgálni, tekintettel arra, hogy a szélesítés mértékét meghatározó szabályozási vonal meglévő épületet is érint, illetve az előkertek kialakítása is problémás. Az utca keleti végén tervezett 12 méteres szélesség, az utca nyugati végén 11-11,5 méterre szűkülő rész kivételével jelenti a tervezett módosítást, a korábban szabályozott, 15,0 méteres szélesedés elhagyásra kerül.



A hatályos szabályozási terv részlete




Szabályozási terv tervezett módosítása

BOCSKAIKERT KÖZSÉG

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

2025. évi "M2" sz. módosítás

2/d területegység szabályozási terve
M=1:2500



ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2025.09.02.

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL!

Tervező:		CIVISTERV VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BT. Iroda: 4031 Debrecen, Antall József utca 26-28. Tel: (30) 9818-172		CIVIS TERV
Munka:		BOCSKAIKERT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE - 2025		
Munkarész:		SZABÁLYOZÁSI TERV 2/d terület egység szabályozási terve		2/d
ÜGYVEZŐ		ZSEMBERI ISTVÁN		<i>Zsemeri István</i>
VEZ. TELEPÜLÉSTERVEZŐ		ZSEMBERI ISTVÁN		<i>Zsemeri István</i>
TÁJTERVEZÉS		ZSILA LÁSZLÓ		<i>Zsila László</i>
KÖRNYEZETVÉDELME		LEVAI BÉLA		<i>Levai Béla</i>
KÖZLEKEDÉS		VASAS KÁROLY		<i>Vasas Károly</i>
VÍZIKÖZMŰ		SZABÓ LÓRÁNT		<i>Szabó Lóránt</i>
ENERGIA KÖZMŰ		SZABÓ LÓRÁNT		<i>Szabó Lóránt</i>
HÍRKÖZLÉS		LAKATOS ISTVÁN		<i>Lakatos István</i>
GEOINFORMATIKA		ZSEMBERI MÁRK		

III/2. Helyi építési előírások módosítása

1.) Az állami főépítész jelzése szerinti garanciális javítások/kiegészítések elkészítése

b) A Hész 3. melléklet szerinti (elhelyezhető rendeltetésekkel kapcsolatos) „F” jelölésű, feltételek meghatározásának, jelölésének ellenőrzése, hiányok pótlása, Összhang megteremtése.

Hész. 33.§ (4) bekezdés a) és b) pontja helyére az alábbi rendelkezések lépnek.

„Hész 33.§ (31. Beépítésre szánt különleges területek tagozódása, és részletes előírásai)

(4) A Hész. 3. melléklete „Elhelyezhető és tiltott rendeltetések” felsorolásában, „F”-jelöléssel, feltétellel elhelyezhetőnek jelöltekhez tartozó feltételek meghatározása:

- a) „F4” A gazdasági tevékenységi célú rendeltetések közül az üdülőtérületet nem zavaró hatású gazdasági, mezőgazdasági tevékenység célját szolgáló építmények helyezhetők el.
- b) „F4” Az övezetben nem helyezhető el Ipari termelő üzem (kivéve a kézműipari tevékenységet), nagyüzemi mezőgazdasági tevékenység kis- és nagyüzemi állattartás céljára építmények, függetlenül attól, hogy környezetet nem zavaró hatásúnak minősül-nek.
- c) „F3” Állattartó épület, állattól, állatkifutó, csak a (3) bekezdés kiegészítő előírásaival összhangban helyezhető el.”

Indoklás:

Az a) és b) pontban megfogalmazott feltételek csak az adott építési övezetre kerültek meghatározásra, de a Hész 3. melléklete (Az elhelyezhető és tiltott rendeltetése- I, Beépítésre szánt területek/ építési övezetek) „K-szg” -jelű szociális gazdaság övezete oszlopban jelenleg csak „F” jelölés szerepelt, így e feltételek nem egyértelműen azonosíthatóak be. Ugyanebből adódóan, a Hész mellékletének vonatkozó oszlopában is az „F” jelölés „F4” jelölésre változik.

A 3. melléklet táblázata alatti jelmagyarázat is ezzel összhangban, az alábbiak szerint egészül ki.

Hész. 3. melléklet (Bocskai kert Az elhelyezhető és tiltott rendeltetése- I, Beépítésre szánt területek/ építési övezetek) helyére e rendelet 2. melléklete lép.

Indoklás:

A Hész 3. melléklete (Az elhelyezhető és tiltott rendeltetése- I, Beépítésre szánt területek/ építési övezetek) „K-szg” -jelű szociális gazdaság övezete oszlopban jelenleg az „F” jelölés szerepel, így a Hész. 33.§ (4) bekezdésben megfogalmazott feltételek nem egyértelműen azonosíthatóak be. A Hész mellékletének vonatkozó oszlopában az „F” jelölés „F4” jelölésre változik.

A 3. melléklet táblázata alatti jelmagyarázat is ezzel összhangban, az alábbiak szerint egészül ki. Továbbá a Hész.- hivatkozások javítása is szükséges.

„Rendeltetés, önálló rendeltetési egység jelölése az övezet/építési övezet területén:

- elhelyezhető (X),
- feltételek teljesítése esetén elhelyezhető – a Hész is tartalmaz feltételeket (F1-4)
- feltételek teljesítése esetén elhelyezhető – csak az Oték (F*), vagy egyéb jogszabály (F) határoz meg feltételeket
- tiltott (T)
- amennyiben indokolt, a kialakult állapot szerint megtartható, de újként nem létesíthető (M)

Hész. 22.§ (1) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az előkert mérete és az épület utcavonalhoz viszonyított elhelyezése és annak típusai:

a) Előkert nélküli építési hely-

aa) meglévő épület esetén, utcavonalon vagy attól hátrébb, de legfeljebb 5 méterre,

ab) új épület esetén 5 méterre

ac) Kismélységű, 20 méteres telekmélységet el nem érő „fekvő telken”, létesülő új épület esetén, ha környezeti adottságok miatt a hátsó telekhatárra épület nem helyezhető el, 1-5 méter között

meghatározott építési vonallal.

(Lke-1, Vt-1 építési övezetek)”

Indoklás:

Az olyan sajátos elhelyezkedésű és formájú, úgynevezett „fekvő telek”, melyen az általánosan előírt 5,0 méter mélységű előkert kialakítása esetén, tekintettel arra, hogy az egyébként kismélységű teleknek számító telekvég a szomszédos ingatlan építési oldalához csatlakozik, ahol még hátsó kertet is biztosítani kell, épületet már nem lehet kialakítani.

Az ilyen adottságú ingatlanok esetében javasol a Helyi építési előírásban általánosan megfogalmazott engedményt alkalmazni, ami lehetőséget ad, az ilyen adottságú (fekvő) ingatlanok esetében, az előkert méretét legfeljebb 1,0 méterre csökkenteni.

e) Hész. módosítás: Telekmegosztásnál előírt legkisebb telekszélességre vonatkozó engedmény bevezetése, az előírt legkisebb telekterület megtartásával.

A tervezett rendelkezés csak meghatározott esetekben és építési övezetekben kerülne bevezetésre.

A Hész. 2. melléklet „Az építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályainak táblázata „kialakítható legkisebb szélessége” kiegészül, egy feltételekhez kötött engedménnyel. A feltétel a Hész. „7. A telekalakítás helyi kiegészítő szabályai” címsor 8/A.§ új előírásában kerül szabályozásra. A Hész 2. táblázata, az érintett oszlopa „§”- jelöléssel egészül ki, utalva az eltérő szabályozás lehetőségére.

8/A.§

a) *Lke, és Vt építési övezetekben meglévő építési telek megosztása (legfeljebb két telekre való osztása) esetén, ha a telekszélesség az előírásban meghatározott érték kétszeresét nem éri el, de az előírt telekterület egyébként lehetőséget ad a telek két részre való osztására, az előírt alakítható legkiseb telekszélesség oldalhatáron álló beépítési mód esetén 15 %-kal, szabadonálló beépítési mód esetén 10%-kal csökkenthető.*

b) *Az előírt legkisebb alakítható szélességnél keskenyebb meglévő építési telek, a telekszélesség csökkenése nélkül megosztható, az előírt legkisebb telekterületre vonatkozó előírás betartásával.*

III/3. A Helyi Építési szabályzat módosításának rendelet tervezete

Bocskai kert Község Önkormányzati Képviselő-testületének
.../2025.(.....) sz. rendelete a 8/2024.(V.31.) rendeletével jóváhagyott

Helyi Építési Szabályzat módosításáról

Bocskai kert Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény 22.§ (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdésében és a 66. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró:

419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 11. mellékletében meghatározott, véleményezésre jogosult szervek, továbbá

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 67. § (2) bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében az állami főépítési hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, és a településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§.

a) A Bocskai kert Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hész) 1. melléklete (Szabályozási terv), helyére, a 2025. évi M2 számú módosítással egybeszerkesztett, e rendelet 1.melléklete lép.

b) a Hész. 2.§ (5) pont 1. sor helyére az alábbi lép.

„1. melléklete: Sz-1/m2 Szabályozási terv (M= 1: 6 000);”

2.§.

Hész. 8/A.§

A Hész kiegészül egy a „A kialakítható legkisebb telekszélességre vonatkozó eltérő szabályozás” rendelkezést tartalmazó alábbi szakasszal.

„A kialakítható legkisebb telekszélességre vonatkozó eltérő szabályozás:

- a) *Lke, és Vt építési övezetekben meglévő építési telek megosztása (legfeljebb két telekre való osztása) esetén, ha a telekszélesség az előírásban meghatározott érték kétszeresét nem éri el, de az előírt telekterület egyébként lehetőséget ad a telek két részre való osztására, az előírt alakítható legkisebb telekszélesség oldalhatáron álló beépítési mód esetén 15 %-kal, szabadonálló beépítési mód esetén 10%-kal csökkenthető.*
- b) *Az előírt legkisebb alakítható szélességnél keskenyebb meglévő építési telek, a telekszélesség csökkenése nélkül megosztható, az előírt legkisebb telekterületre vonatkozó előírás betartásával.*

3.§.

Hész. 22.§ (1) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az előkert mérete és az épület utcavonalhoz viszonyított elhelyezése és annak típusai:

a) Előkert nélküli építési hely-

aa) meglévő épület esetén, utcavonalon vagy attól hátrébb, de legfeljebb 5 méterre,

ab) új épület esetén 5 méterre

ac) Kismélységű, 20 méteres telekmélységet el nem érő „fekvő telken”, létesülő új épület esetén, ha környezeti adottságok miatt a hátsó telekhatárra épület nem helyezhető el, 1-5 méter között

meghatározott építési vonallal.

(Lke-1, Vt-1 építési övezetek)”

4.§.

Hész. 33.§ (4) bekezdés a) és b) pontja helyére az alábbi rendelkezések lépnek.

„Hész 33.§ (31. Beépítésre szánt különleges területek tagozódása, és részletes előírásai)

(4) A Hész. 3. melléklete „Elhelyezhető és tiltott rendeltetések” felsorolásában, „F”-jelöléssel, feltétellel elhelyezhetőnek jelöltekhez tartozó feltételek meghatározása:

a) „F4” A gazdasági tevékenységi célú rendeltetések közül az üdülőtérületet nem zavaró hatású gazdasági, mezőgazdasági tevékenység célját szolgáló építmények helyezhetők el.

b) „F4” Az övezetben nem helyezhető el Ipari termelő üzem (kivéve a kézműipari tevékenységet), nagyüzemi mezőgazdasági tevékenység kis- és nagyüzemi állattartás céljára építmények, függetlenül attól, hogy környezetet nem zavaró hatásúnak minősül-nek.

c) „F3” Állattartó épület, állatól, állatkifutó, csak a (3) bekezdés kiegészítő előírásaival összhangban helyezhető el.”

5.§.

A Hész. 2. melléklet

a) „Az építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályainak táblázata „kialakítható legkisebb szélessége” kiegészül, egy feltételekhez kötött engedményre utaló „§” jelöléssel és a táblázat alatti alábbi magyarázattal:

„§” A kialakítható legkisebb telekszélességre vonatkozó eltérő szabályozás, a Hész. 8/A.§ rendelkezései szerint.”

b) A Hész 2. melléklet helyére a módosítással egybeszerkesztett, e rendelet 2. melléklete lép.

6.§.

Hész. 3. melléklet

a) A Hész 3. melléklet (Bocskaikert_Az elhelyezhető és tiltott rendeltetése- I, Beépítésre szánt területek/ építési övezetek) táblázat alatti magyarázó szöveg helyére, az alábbi szövegezés lép „Rendeltetés, önálló rendeltetési egység jelölése az övezet/építési övezet területén:

- elhelyezhető (X),

- feltételek teljesítése esetén elhelyezhető – a Hész is tartalmaz feltételeket (F1-4)

- feltételek teljesítése esetén elhelyezhető – csak az Oték (F*), vagy egyéb jogszabály (F) határoz meg feltételeket
- tiltott (T)
- amennyiben indokolt, a kialakult állapot szerint megtartható, de újként nem létesíthető (M)
- „F1” Hész 29.§ (2) a) pontjában megfogalmazott feltétel
- „F2” Hész 30.§ (4) a) pontjában megfogalmazott feltétel
- „F3” Hész 33.§ (4) c) pontjában megfogalmazott feltétel”

b) A Hész 3. melléklete helyére a módosítással egybeszerkesztett, e rendelet 3. melléklete lép.

7.§.

Hész. 4. melléklet

a) A Hész 4. melléklet (Bocskai kert Az elhelyezhető és tiltott rendeltetése- II, Beépítésre nem szánt területek/ övezetek) táblázata alatti szöveges rendelkezés helyére az alábbi szövegezés lép,

„Rendeltetés, önálló rendeltetési egység jelölése az övezet/építési övezet területén:

- elhelyezhető (X),
- feltételek teljesítése esetén elhelyezhető – a Hész is tartalmaz feltételeket (F)
- feltételek teljesítése esetén elhelyezhető – csak az Oték (F*), vagy egyéb jogszabály (F) határoz meg feltételeket
- tiltott (T)
- amennyiben indokolt, a kialakult állapot szerint megtartható, de újként nem létesíthető (M) ”

b) A Hész 4. melléklete helyére a módosítással egybeszerkesztett, e rendelet 4. melléklete lép.

8.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezései a már benyújtott, folyamatban lévő, de még érdemben el nem bírált ügyekben is alkalmazhatók.

Bocskai kert, 2025

BOCSKAIKERT KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV
SZABÁLYOZÁSI TERV
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLET

BOCSKAIKERT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8/2024.(V.31.) RENDELETÉNEK 1. MELLÉKLETE



TELJESÍTMÉNYÁZÁT

I. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Számzói véral
- Építési övezet/övezeti határ
- Méretszám

Építési terület

BEÉPÍTÉSEI NEM SZÁNT ÖZVEK

- Li-1 Kertvárosi lakóterület
- Li-2 Kertvárosi lakóterület
- Li-3 Kertvárosi lakóterület
- Li-4 Kertvárosi lakóterület
- V-1 Településközponti vegyes terület
- V-1-k Településközponti vegyes terület
- V-2 Településközponti vegyes terület (1-2 emeletes)
- V-3 Településközponti vegyes terület
- Un-1 Hívelő házas udaltérlet
- Un-2 Hívelő házas udaltérlet
- Un-3 Hívelő házas udaltérlet
- Gp-1 Egyéb ipari gazdasági terület
- K-1 Általános gazdasági terület
- Gsz-1 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
- K-MG Megoldgatási gazdasági terület
- K-B Kereskedelmi, szolgáltató közeli közlekedési terület
- K-Sg Szociális gazdasági közlekedési terület
- K-G-1 Megoldgatási közeli közlekedési terület

BEÉPÍTÉSEI NEM SZÁNT ÖZVEK

- E Egyéb övezeti terület
- Ev Védemű közeli övezeti terület
- Un-1-k Hívelő közlekedési terület (modern)
- Ks-1 Közi közlekedési terület - országos főút
- Ks-2 Közi közlekedési terület - gyűjtőút
- Ks-3 Közlekedési út
- Ks-4 Egyéb közlekedési terület
- K-T Természeti terület
- K-Em Endrűk közlekedési terület
- K-B-1 Kereskedelmi, szolgáltató megoldgatási gazdasági terület (megoldgatási)
- B-1 Természeti közlekedési terület (természetvédelmi)
- M-1 Általános megoldgatási terület
- M-2 Általános megoldgatási terület
- N-1 Régióközlekedési megoldgatási terület
- N-2 Kereskedelmi megoldgatási terület
- Vg Városi megoldgatási terület
- Zp Közvetlen közlekedési terület

II. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

III. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

IV. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

V. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

VI. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

VII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

VIII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

IX. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

X. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XI. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XIII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XIV. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XV. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XVI. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XVII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XVIII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XIX. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XX. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXI. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXIII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXIV. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXV. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXVI. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXVII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXVIII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXIX. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXX. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXXI. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXXII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXXIII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXXIV. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXXV. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXXVI. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXXVII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXXVIII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XXXIX. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XL. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XLI. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XLII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XLIII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XLIV. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XLV. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XLVI. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XLVII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XLVIII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

XLIX. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

L. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

LI. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

LII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

LIII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

LIV. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

LV. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

LVI. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

LVII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

LVIII. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

- Építési terület
- Építési terület (közlekedési közlekedési terület)

LIX. SZÁMAZÓDÁS ALAPELEM

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2025.09.26

Kérjük az alábbi adatokat feltölteni/írni!			
Társulat:	CIVIS TVS VÁROSELEKTORÉSI ÉS FÉLTÉRS ÍRODA BT. 1025. évi "M2" Jelenet, Általános Jelenet az 26-28. Ft. (10) 363 0072		
Munka:	BOCSKAIKERT KÖZSÉG TÉRTÉLEP-RENDEZÉSI TERVE- 2025/ M2		2025. évi "M2" Jelenet 1025. évi "M2" Jelenet
Munkatárs:	SZABÁLYOZÁSI TERVE 2025. évi "M2" sz. módosítással egyezkedéskor		SZ-1/M2
TÉRTÉLEP-RENDEZÉSI TERV, TÉRTÉLEP-RENDEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ	BIRO ALFOLDI KÁROLY ZEMBERI ISTVÁN 1025. évi "M2" Jelenet	TT-1-09-0010 TT-09-0010-010	2025. évi "M2" Jelenet
KÖRNYEZETTERV KÖRNYEZETTERV KÖRNYEZETTERV	LEVÁI BÉLA LEVÁI KÁROLY 1025. évi "M2" Jelenet	KT-09-0010-010 KT-09-0010-010	2025. évi "M2" Jelenet
VÁROZÁSI TERV	LEVÁI KÁROLY 1025. évi "M2" Jelenet	KT-09-0010-010	2025. évi "M2" Jelenet
ENERGIA KÖZÖS TERV	LEVÁI KÁROLY 1025. évi "M2" Jelenet	KT-09-0010-010	2025. évi "M2" Jelenet
HŐKÖZÖS TERV	LEVÁI KÁROLY 1025. évi "M2" Jelenet	KT-09-0010-010	2025. évi "M2" Jelenet

AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK, ÖVEZETEK TELEKALKÍTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI SZABÁLYAI

AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK, ÖVEZETEK TELEKALKITÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI SZABÁLYAI																						
	övezeti jel / kód	beépítési módja	a telek															az épület			a telek	
			kialakítható legkisebb / legnagyobb						beépíthető legkisebb			megengedett						legkisebb / legnagyobb	Megengedett legmagasabb pontja	közmuellátási mértéke és módja		
			területe		szélessége “§”		mélysége	területe	szélessége	mélysége	beépítettség				Szinterületi mutatója		zöldfelületi aránya					
			min. (és/vagy max.*)								terepszint felett		terepszint alatt					min. és/vagy max.				
			m²		m		m	m²	m	m	%		%		m²/ m²		Ém		m		m	közművesítettség
			min.	max.	min.	max.					%	%	m²/ m²	Ém	min.	max.						
			Tt_min	Tt_max	Tsz_min	Tsz_max	Tm	Tt_b	Tsz_b	Tm.b	B_ta	B_ta*	B_tf	B_tf*	SZtm	SZtm*	Z_min	Z_min*	Ém	Élp	Km	
	Beépítésre szánt területek (Építési övezetek)																					
1.	Lke-1	O	550	-	12	-	-		-	-	30		30	-	-	-	50		-	4,5	-	teljes
2.	Lke-2	O	550	-	12	-	-	-	-	-	35		35	-	-	-	45		-	5,0	-	teljes
3.	Lke-3	SZ	800		14		20	-	-	-	30			-	-	-	50			5,0		teljes
4.	Lke-4	SZ	1000	-	14	-	20	-	-	-	30		35	-	-	-	50		-	6,5	-	teljes
5.	Vt-1	O	700/F2		14	-	-	-	-	-	40		40	-	-	-	40		-	6,5	-	teljes
5.	Vt-1x	O	700		14	-	-	-	-	-	80		80	-	-	-	10		-	6,5	-	teljes
6.	Vt-2	SZ	800	-	20	-	20	-	-	-	40		40		-	-	40			9,0	-	teljes
7.	Vt-3	SZ	2000	-	20	-	20	-	-	-	80		80		-		10			9,0	-	teljes
8.	Gksz-1	SZ	1000	-	25	-	-	-	-	-	60	-	60	-	-	-	20	-	-	9,0	-	teljes
9.	Gá-1	SZ	2500	-	50	-	50	-	-	-	70	-	70	-	-	-	25	-	-	25,0	-	teljes
10.	Gipe-1	SZ	1000	-	25	-	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	25	-	-	9,0	-	teljes
11.	Üh-1	O	550		12			-	-	-	20	F1	20		-	-	60			4,5		részleges
12.	Üh-2	O	750		12			-	-	-	20	F1	20		-	-	60			4,5		részleges
13.	Üh-3	O	1500		14			1500	14	-	20	F1	20		-	-	60			4,5		részleges
14.	Üh-Kö	-							-	-					-	-						
15.	Kmü	SZ	10000	-	-	-	-	-	-	-	40	-	20	-	-	-	40	-	-	12,5	-	teljes
16.	K-Rek	SZ	10000	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40	-	-	-	40	-	-	12,5	-	részleges
17.	K-Szg	O	1000	-	-	-	-	-	-	-	30		30	-	-	-	40	-	-	4,5		részleges
18.	K-Id-1	SZ	2000	-	-	-	-	-	-	-	40		40	-	-	-	40	-	-	7,5		részleges
	Beépítésre nem szánt területek (övezetek)																					
19.	Kb-T	SZ	5000						-	-	5	5	-	-	-	-	-		7,5		teljes	
20.	Kb-Kf	SZ	1000	-	-		-	-	-	-	2	-	-	-	-	-			7,5			
21.	Kb-B	SZ							-	-	2	-			-	-						
22.	Kb-Erh	SZ	1000	-	-	-	-	-	-	-	10		10		-	-	-	-	4,5	-	részleges	
23.	Zkp	SZ							-	-	3	-			-	-	70		4,0			
24.	Ev	-							-	-	-	-			-	-			4,0			
25.	Ee	SZ							-	-	0,5				-	-						
26.	Er	SZ							-	-	5				-	-						
27.	Má-1	SZ	-	-	-	-	-	30 000 **birtokköz pont, tanya	-	-	6	30 tanya			-	-			4,5 7,5*			
28.	Má-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
29.	Mt	SZ						50 000	-	-	3	-			-	-			4,5			
30.	Mk	SZ						720 6000*lakóé	-	-	10				-	-			4,0			
31.	Vg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	
32.	Köu										10									-		

feltételhez kötött / kedvezményes paraméter:

„F”

„F1” Hész: 33.§ (8) a) pont előírásban megfogalmazott feltétel

„F2” Hész: 31.§ (3) a) pont előírásban megfogalmazott feltételhez kötött, további engedmény

*Hész:42§ (3) a) pont előírásban megfogalmazott feltétellel

**Hész 42§ (3) b) pont megfogalmazott engedmény

„§” A kialakítható legkisebb telekszélességre vonatkozó eltérő szabályozás:

Hész 8/A.§

Bocskai kert - Az elhelyezhető és a tiltott rendeltetések – I. Beépítésre szánt területek /építési övezetek

általános használat szerinti besorolás megnevezése és az azon belüli sajátos használat szerinti jelölés (övezet/építési övezet jele)	Kertvárosias lakóterület					Település központ terület			Hévígházias üdülőtérület			Kereskedelmi szolgáltató Gazdasági terület	Általános Gazdasági terület	Egyéb Ipari Gazdasági terület	Beépítésre szánt Különléges területek			
	Lke-1	Lke-2		Lke-3	Lke-4	Vt-1, Vt-1x	Vt-2	Vt-3	Üh-1	Üh-2	Üh-3	Gksz-1	Gá-1	Gipe-1	K-Rek Rekreációs és sportolási célú	K-Szg Szociális gazdaság	K-Mű Mezőgazdasági üzemi	K-Id-1 Idegenforgalmi célú
1. Rendeltetés, önálló rendeltetési egység																		
1.1. lakás	X	X		X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	X	T	T
telkenként elhelyezhető önálló rendeltetési egységek legnagyobb száma	2 F1	2 F1		2 F1	2 F1	F2	F2	F2										
1.2. iroda	X	X		X	X	X	X	X	F	F*	T	X	X	X	F	X	X	F
telkenként elhelyezhető önálló rendeltetési egységek legnagyobb száma																		
1.3. üdülő	T	T		T	T	T	T	T	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X
telkenként elhelyezhető önálló rendeltetési egységek legnagyobb száma									1	F1	F1							
1.4. szolgálati lakás	X	X		X	X	X	X	X	T	T	T	F*	F*	T	T	X	T	X
1.5. tulajdonosi lakás	X	X		X	X	X	X	X	T	T	T	F*	T	T	T	X	T	X
1.6. egészségügyi	F	F		F	F	X	X	X	F	F	F	F*	F	F	X	T	T	T
1.7. szociális	F	F		F	F	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T
1.8. hitéleti	F	F		F	F	X	X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T
1.9. igazgatási	T	T		X	X	X	X	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
1.10. óvoda, bölcsőde	X	T		X	X	X	X	X	T	T	T	F*	F	T	T	T	T	T
1.11. nevelési	X	T		X	X	X	X	X	T	T	T	T	F	T	F	X	T	T
1.12. oktatási	X	T		X	X	X	X	X	T	T	T	F*	F	T	X	X	F	T
1.13. kulturális	X	T		X	X	X	X	X	F	F	F	T	T	T	X	T	F	X
1.14. közösségi szórakoztató	T	T		T	T	X	X	X	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T

[illegible]

általános használat szerinti besorolás megnevezése és az azon belüli sajátos használat szerinti jelölés (övezet/építési övezet jele)	Kertházas lakóterület				Település közpon terület			Hévígház üdülőtér			Kereskedelmi szolgáltató Gazdasági terület	Általános Gazdasági terület	Egyéb Ipari Gazdasági terület	... Beépítésre szánt Különleges területek		...		
	Lke-1	Lke-2		Lke-3	Lke-4	Vt-1, Vt-1x	Vt-2	Vt-3	Üh-1	Üh-2	Üh-3	Gksz-1	Gt-1	Gipe-1	K-Rek Rekreációs és sportolási célú	K-Szg Szociális gazdaság	K-Mü Mezőgazdasági üzemi	K-Id-1 Idegenforgalmi célú
3. Egyéb építmények																		
3.1. 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek számára garázs	T	T		T	T	T	T	T	T			X	X	X	X	T	X	T
3.2. lakókocsi	T	T		T	T	T	T	T	T			T	T	T	F	F	T	T
3.3. egyéb, épületnek nem minősülő, lakás vagy egyéb önálló rendeltetési egység kiváltására szolgáló, huzamos tartózkodásra alkalmas létesítmény	T	T		T	T	T	T	T	T			T	T	T	F	T	F	T
3.4. egyéb, a helyi építési szabályzatban meghatározott fogalom szerint: melléképületek	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X

Rendeltetés, önálló rendeltetési egység jelölése az övezet/építési övezet területén:

- elhelyezhető (X),
- feltételek teljesítése esetén elhelyezhető – a Hész is tartalmaz feltételeket (F1-4)
- feltételek teljesítése esetén elhelyezhető – csak az Oték (F*), vagy egyéb jogszabály (F) határoz meg feltételeket
- tiltott (T)
- amennyiben indokolt, a kialakult állapot szerint megtartható, de újként nem létesíthető (M)
- „F1” Hész 29.§ (2) a) pontjában megfogalmazott feltétel
- „F2” Hész 30.§ (4) a) pontjában megfogalmazott feltétel
- „F3” Hész 33.§ (4) c) pontjában megfogalmazott feltétel

-

Bocskai kert - Az elhelyezhető és a tiltott rendeltetések – II. Beépítésre nem szánt területek / övezetek

[illegible]

[illegible]

[illegible]

általános használat szerinti besorolás megnevezése és az azon belüli sajátos használat szerinti jelölés (övezet/építési övezet jele)	Beépítésre nem szánt különleges területek					Zöldterületek		Erdő területek			Vízgazdálkodási terület	Közlekedési célú területek		Mezőgazdasági területek ...			
	<i>Kb-T</i> (temető)		<i>Kb-Erh</i>	<i>Kb-Kf</i> (Napelempark)	<i>Kb-B</i> (homokbánya)	<i>Zkp</i> (közpark)		<i>Ee</i> Egyéb erdő	<i>Er</i> rekreációs erdő	<i>Ev</i> Védelmi erdő	<i>Vg</i>	<i>Köu</i>	<i>Köe</i>	<i>Mú-1</i> általános ...	<i>Mú-2</i> általános	<i>Mt</i> <i>Táj</i> gazdálkod	<i>Mk</i> kert gazdasági
3. Egyéb építmények																	
3.1. 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek számára garázs	<i>T</i>		<i>T</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>T</i>		<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>X</i>	<i>T</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>T</i>	<i>T</i>
3.2. lakókocsi	<i>T</i>		<i>T</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>T</i>		<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>T</i>	<i>T</i>
3.3. egyéb, épületnek nem minősülő, lakás vagy egyéb önálló rendeltetési egység kiváltására szolgáló, huzamos tartózkodásra alkalmas létesítmény	<i>T</i>		<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>		<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>T</i>	<i>F*</i>	<i>F*</i>	<i>T</i>	<i>T</i>
3.4. egyéb, a helyi építési szabályzatban meghatározott fogalom szerint: „Melléképületek”	<i>X</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>		<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

Rendeltetés, önálló rendeltetési egység jelölése az övezet/építési övezet területén:

- elhelyezhető (*X*),
- feltételek teljesítése esetén elhelyezhető – a Hész is tartalmaz feltételeket (*F*)
- feltételek teljesítése esetén elhelyezhető – csak az Oték (*F**), **vagy egyéb jogszabály (*F*)** határoz meg feltételeket
- tiltott (*T*)
- amennyiben indokolt, a kialakult állapot szerint megtartható, de újként nem létesíthető (*M*)

IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

IV/1. A Környezeti hatások és feltételek

1.) Az állami főépítész jelzése szerinti garanciális javítások/kiegészítések elkészítése:

- a) A vízparti sáv jogszabály szerinti biztosítását előíró jelölés feltüntetése a szabályozási terven.
Környezeti hatása nincs a tervezett kiegészítésnek, mert a vonatkozó jogszabályok a szabályozási tervi jelölés nélkül is tartalmazzák, a vízparti sáv biztosítását és a vonatkozó előírásokat.
- b) A Hész 3. melléklet szerinti (elhelyezhető rendeltetésekkel kapcsolatos) „F” jelölésű, feltételek meghatározásának, jelölésének ellenőrzése, hiányok pótlása, Összhang megteremtése.

A Hész. tervezett kiegészítése- javítás a jogbiztonságot, a Hész egyértelmű használhatóságát szolgálja. (Környezeti hatása nincs.)

2.) Az önkormányzat és érintett tulajdonosok által kért módosítások:

- a) Virág u. 20813/1, 20813/2, 20184/4 hrsz.
(Debreceni úti telekhatáron maradjon a szabályozási vonal, ne érintse a telkeket a szabályozás. A Virág és a Nefejejs utcánál fordulót kell kialakítani)

A tervezett módosítása a két érintett zsákutca valódi helyzetéhez igazodik. Tudomásul veszi azt aényt, hogy a 4. számú főútra való közvetlen kikötés nem lehetséges. Nem csak az itt megvalósult kerékpárút kialakítás miatt, hanem a közlekedési szabályok se teszik ezt lehetővé.

Lehetőség van a módosítás során, a zsákutcák végén egy teresedés kialakítására, biztosítva a járművek megfordulását.

- b) Rákóczi kert 17869 hrsz. (Forrás utca)

A hatályos szabályozási terv a Rákóczikertben elhelyezkedő 17869 hrsz-ú ingatlant, az ott tervezett, tömbbelsőit feltáró út oly mértékben érinti, hogy a visszamaradó telek már nem hasznosítható. A tervezett módosítás egy olyan szabályozást javasol, ami egyetlen ingatlant sem lehetetlenít el. A módosításnak káros környezeti hatása nincs.

- c) Dugó utca 17311/2 hrsz.

A 17311/1 hrsz-ú ingatlan olyan sajátos elhelyezkedésű és formájú, úgynevezett „fekvő telek”, melyen az általánosan előírt 5,0 méter mélységű előkert kialakítása esetén, tekintettel arra, hogy az egyébként kismélységű teleknek számító telekvég a szomszédos ingatlan építési oldalához csatlakozik, ahol még hátsó kertet is biztosítani kell, épületet már nem lehet kialakítani.


Az ilyen adottságú ingatlanok esetében javasolt a Helyi építési előírásban olyan általánosan megfogalmazott engedményt alkalmazni, ami lehetőséget ad, az ilyen adottságú (fekvő) ingatlanok esetében, az előkert méretét legfeljebb 1,0 méterre csökkenteni.

A tervezett Hész. módosítás környezeti hatásai közül, a településképi hatásokat nézve, káros következménnyel nem jár a megváltozó előírás. Tekintettel arra, hogy kertvárosias, településközpont vegyes és hétvégi házas üdülő építési övezetekre vonatkozik, ahol jelentősebb állattartás nincs „fekvő telkek” hasznosíthatóságának lehetővé tétele, a telekadottságokból adódó község miatt nem jár olyan környezeti veszéllyel, mintha falusias lakóterületen lennének az ingatlanok.


d) Csillag utca déli oldal szabályozásának módosítása

A Csillag utca déli oldalán az utca tervezett szélesítését kérték a tulajdonosok felülvizsgálni, tekintettel arra, hogy a szélesítés mértékét meghatározó szabályozási vonal meglévő épületet is érint, illetve az előkertek kialakítása is problémás. Az utca keleti végén tervezett 12 méteres szélesség, az utca nyugati végén 11-11,5 méterre szűkülő rész kivételével jelenti a tervezett módosítást, a korábban szabályozott, 15,0 méteres szélesedés elhagyásra kerül.

A tervezett módosítás a tulajdonviszonyokat, meglévő épületeket figyelembe véve egyértelműen kedvező változás. Az utca tervezett szélesítése ugyanakkor továbbra is biztosítva lesz olyan mértékben, hogy a szükséges infrastruktúra megvalósítható legyen. A 12 m szabályozási szélesség továbbra is biztosított!



A hatályos szabályozási terv részlete



Szabályozási terv tervezett módosítása

- e) Hész. módosítás: Telekmegosztásnál előírt legkisebb telekszélességre vonatkozó engedmény bevezetése, az előírt legkisebb telekterület megtartásával.

A tervezett rendelkezés csak meghatározott esetekben és építési övezetekben kerülne bevezetésre.

- Lke, Vt, Üh, építési övezetekben meglévő építési telek megosztása (legfeljebb két telekre való osztása) esetén, ha a telekszélesség az előírásban meghatározott érték kétszeresét nem éri el, de az előírt telekterület egyébként lehetőséget ad a telek két részre való osztására.
- Az előírt legkisebb alakítható szélességnél keskenyebb meglévő építési telekre, ha a meglévő telekszélesség nem kerül csökkentésre.

Hész 8/A.§

- a) *Lke, és Vt építési övezetekben meglévő építési telek megosztása (legfeljebb két telekre való osztása) esetén, ha a telekszélesség az előírásban meghatározott érték kétszeresét nem éri el, de az előírt telekterület egyébként lehetőséget ad a telek két részre való osztására, az előírt alakítható legkisebb telekszélesség oldalhatáron álló beépítési mód esetén 15 %-kal, szabadonálló beépítési mód esetén 10%-kal csökkenthető.*
- b) *Az előírt legkisebb alakítható szélességnél keskenyebb meglévő építési telek, a telekszélesség csökkenése nélkül megosztható, az előírt legkisebb telekterületre vonatkozó előírás betartásával.*

Az a) pontban megfogalmazott rendelkezés hatásainak vizsgálata:

Ez az előírás a korábban hatályos Hész. előírásban már szerepelt. Az új településtervezési szakaszában is „hasznos” tartalommal benne volt, de az akkori jogszabályokra való hivatkozással, a Hész. tervezetéből törölni kellett. A jogszabály változásokra való tekintettel, ismét kezdeményezte az önkormányzat az előírás bevezetését.

E tervezett módosítás pl. egy építési övezetben 12 méteres előírt legkisebb alakítható telekszélesség esetében 15%-os csökkentésre adna lehetőséget, vagyis 10,2 méter szélességű telek alakulhatna ki, ha egyébként az előírt legkisebb telekterület biztosított.

Fontos megjegyezni, hogy ezt az előírást csak egy építési telek 2 részre való megosztásakor lehetne alkalmazni. Egy telek több részre történő felosztásakor nem!

Fontos megvizsgálni, az (engedménnyel) kialakítható keskenyebb telek beépíthetőségét, annak esetleges környezeti hatásait.

- Lke-1, Lke-2 építési övezetekben, a 12 méter előírt legkisebb telekszélesség mellett, a megengedett legnagyobb épület magasság 4,5 illetve 5,0 méter. Az oldalkert előírt mérete 4,0 méter. Az építési hely szélessége, így egy 10,2 m szélességű telekesetében 6,20 méter. A telek beépíthetősége még biztosított.
(Földszintes beépítésű területen elhelyezkedő legalább 20,4 méter, de 24,0 méterrel keskenyebb ingatlan két részre osztásánál alkalmazható lehetőség.)
- Lke-4 szabadonálló beépítési módra szabályozott építési övezetben az előírt 14 m legkisebb telekszélesség mellett, a megengedett legnagyobb épületmagasság 6,5 méter. Az oldalkert előírt mérete 3,25 méter. Az építési hely szélessége, így egy 12,6 m szélességű telekesetében 6,1 méter. A telek beépíthetősége még biztosított.
(Földszintes- fsz+1 emeletes beépítésű területen elhelyezkedő legalább 25,2 méter, de 28,0 méterrel keskenyebb ingatlan két részre osztásánál alkalmazható lehetőség.)

- Vt-1 és Vt-1x oldalhatáron álló beépítési módra szabályozott építési övezetben az előírt 14 m legkisebb telekszélesség mellett, a megengedett legnagyobb épületmagasság 6,5 méter. Az oldalkert előírt mérete 4,0 méter. Az építési hely szélessége, így egy 11,9 m szélességű telekesetében 7,9 méter. A telek beépíthetősége még biztosított.

(Földszintes- fsz+1 emeletes beépítésű területen elhelyezkedő legalább 23,8 méter, de 28,0 méterél keskenyebb ingatlan két részre osztásánál alkalmazható lehetőség.)

- Vt-2 és Vt-3 szabadonálló beépítési módra szabályozott építési övezetben az előírt 20 m legkisebb telekszélesség mellett, a megengedett legnagyobb épületmagasság 9,0 méter. Az oldalkert előírt mérete 4,5 méter. Az építési hely szélessége, így egy $20 \times 0,9 = 18$ m szélességű telekesetében 9,0 méter. A telek beépíthetősége még biztosított.

(Földszintes- fsz+2 emeletes beépítésű területen elhelyezkedő legalább 36,0 méter, de 40,0 méterél keskenyebb ingatlan két részre osztásánál alkalmazható lehetőség.)

Az b) pontban megfogalmazott rendelkezés hatásainak vizsgálata:

„Az előírt legkisebb alakítható szélességnél keskenyebb meglévő építési telek, a telekszélesség csökkenése nélkül megosztható, az előírt legkisebb telekterületre vonatkozó előírás betartásával.”

Ha egy meglévő építési telek keskenyebb, a Hész. telekalakításra vonatkozóan meghatározott legkisebb értéknél, az ettől függetlenül építési teleknek minősül, és építeni lehet rajta.


Ha egy ilyen adottságú telek hosszú (például két utcával határos) és megosztásával a kialakuló mindkét telek előírt legkisebb területe biztosítható, akkor semmilyen közérdek, településképp nem sérül, ha a meglévő szélesség csökkentése nélkül, megoszthatóvá válik az érintett ingatlan.

(A keskeny telek mindkét utca felőli végén jelenleg is lehet építeni, csak a megosztásra nincs lehetőség a hatályos előírások szerint.)

E problémát oldaná meg a tervezett Hész. kiegészítés.

IV/2. A változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása

3/2020.(VI.29.) sz. rendelettel fogadta el a megye közgyűlése, Hajdú- Bihar megye területrendezési tervének módosítását. A megyei területrendezési terv figyelembe vette a települések hatályos településszerkezeti terveit is, melyek tartalmazták a meghatározó, távlati fejlesztési elhatározásokat is.



A hatályos Megyei területrendezési terv (Térségi szerkezeti terv) részlete

A módosítással érintett területeket, országos és megyei infrastruktúra nem érint. Valamennyi módosítással érintett terület települési térségen belül helyezkedik el.

JELMAGYARÁZAT

TERÜLETSZERKEZET, TERÜLETHASZNÁLAT

Térségi területfelhasználási kategóriák

-  Erdőgazdálkodási térség
-  Mezőgazdasági térség
-  Vízgazdálkodási térség
-  Települési térség

Településrendszer elemei

-  Regionális térszervező központ
-  Térségi térszervező központ

TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ

MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA-HÁLÓZAT ÉS EGYEDI ÉPÍTMÉNYEK

Közlekedési hálózatok és egyedi építmények

Gyorsforgalmi út

-  Meglévő
-  Tervezett

Főút

-  Meglévő
-  Tervezett

Térségi szerepű összekötő út

-  Meglévő
-  Tervezett

Mellékút

-  Meglévő egyéb mellékút
-  Tervezett egyéb mellékút

Közüti híd

-  Meglévő

Közüi határátkelő

-  Meglévő
-  Tervezett

Nagysebességű vasútvonal

-  Tervezett

Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya

-  Meglévő

Országos vasúti mellékvonal

-  Meglévő
-  Tervezett

Vasúti határátkelő

-  Meglévő

Nemzetközi kereskedelmi repülőtér

-  Meglévő

Országos kerékpárútvonal

-  Meglévő
-  Tervezett

Térségi kerékpárútvonal

-  Meglévő térségi kerékpárútvonal
-  Tervezett térségi kerékpárútvonal

Kompátkelőhely

-  Meglévő

Térségi logisztikai központ

-  Meglévő térségi logisztikai központ
-  Tervezett térségi logisztikai központ

Energetikai hálózatok és egyéb építmények

5-50 MW névleges teljesítőképességű erőmű

-  Meglévő
-  Tervezett

50MW vagy annál nagyobb névleges teljesítőképességű erőmű

-  Meglévő

Kőolajszállító vezeték

-  Meglévő

Földgázszállító vezeték

-  Meglévő

Földgázelosztó vezeték

-  Meglévő

Termékvezeték

-  Meglévő

750 kV-os átviteli hálózati távvezeték

-  Meglévő

400 kV-os átviteli hálózati távvezeték

-  Meglévő
-  Tervezett

220 kV-os átviteli hálózati távvezeték

-  Meglévő

Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat

-  Meglévő
-  Tervezett

Átvittelt befolyásoló 132 kV-os elosztó hálózat

-  Tervezett

Vízi létesítmények

Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal

-  Meglévő

Országos jelentőségű csatorna

-  Meglévő

Térségi csatorna

-  Meglévő
-  Tervezett

Országos vízkár-elhárítási célú tározó

-  Meglévő

VTT-tározó

-  Tervezett

1 millió m³-t meghaladó térfogatú vízkár-elhárítási célú tározó

-  Meglévő

Kiemelt jelentőségű vízi építmény

-  Meglévő

Hulladékgazdálkodás

Térségi hulladékkezelő

-  Meglévő térségi hulladékkezelő

Veszélyeshulladék lerakó

-  Meglévő

ALAPTÉRKÉPI ELEMEEK

-  Országhatár

-  Település közigazgatási határa

-  Megyehatár

Térségi repülőtér

-  Meglévő térségi repülőtér
-  Tervezett térségi repülőtér

A területrendezési terv országos és térségi övezetekre vonatkozó besorolásával, lehatárolásával való összhang:

A szaggatott aláhúzással megjelölt országos, vagy térségi övezetek érintik Bocskai kert igazgatási területét, melyek közül a folyamatos vonallal aláhúzottak, a jelen településrendezési terv-módosítással érintett területet is érintik. A területrendezési tervekkel való egyezőséget e megyei Területrendezési tervben meghatározott övezetek esetében szükséges igazolni.

Bocskai kert község igazgatási területét a vonallal aláhúzással megjelölt országos és térségi övezetek érintik.

(Az országos- és megyei területrendezési tervben meghatározott övezetekre vonatkozó általános előírásokat az OTrT, az ajánlásokat a megyei TrT tartalmazza.)

A területrendezési tervben meghatározott övezetek:

Országos övezetek:

- 3/1. Ökológiai hálózat magterületének övezete
- 3/1. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
- 3/1. Ökológiai hálózat puffertérületének övezete
- 3/2. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete
- 3/2. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete
- 3/3. Erdők övezete
- 3/3. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
- 3/4. Tájképvédelmi terület övezet
- 3/5. Világörökség és világörökség-várományos terület övezete
- 3/6. Vízminőség-védelmi terület övezete
- 3/7. Nagyvízi meder övezete
- 3/7. VTT-tározók övezete
- 3/8. Honvédelmi- és katonai célú terület övezete


Vármegyei övezetek:

- 3/9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete
- 3/10. Rendszeresen belvízjárta területe övezete
- 3/11. Tanyás területek övezete
- 3/12. Földtani veszélyforrás terület övezete

Egyedileg meghatározott Vármegyei övezetek

- 3/13. A városkörnyéki településegyüttesek övezete (Hajdúböszörmény Hajdúnánási)
- 3/14. A gyógytényezőkkel rendelkező települések övezete
- 3/15. Klímaváltozással fokozottan érintett területek övezete („erősen aszályos”)
- 3/16. Csillagos égbolt park övezete

Országos ökológiai hálózat:



„Országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségi természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a puffer területek.” (OTrT)

Pufferterület övezet előírásai (OTrT törvény)

(sárga színnel jelölt területek)

27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében csak olyan vármegyei területfelhasználási kategória és vármegyei övezet, valamint a településrendezési tervben csak olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja.

(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott feltétel

kivételével – a településrendezési terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.


(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül is kijelölhető.

(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető.

Megfelelőség:

A módosítás célterületeit az övezet nem érinti.

Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt területek övezete és előírásai (OTrT törvény)



Az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak;

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.

30/A. § Az erdők övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve.

Megfelelőség:

Jelen 2025. évi „M2” számú módosítás során, a „2a” területkategóriát érinti az erdők övezete, de a szabályozási terv a területet erdőövezetben tarja, a jelenleg hatályos szabályozásnak megfelelően.

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (OTrT törvény):



A területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból szükséges vagy indokolt;

(9/2019.(VI.14.) MvM rendelet előírásai:

3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban - a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül - az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni.

(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén az (1) bekezdésben foglaltak mellett beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, és erdőterület területfelhasználási egységbe sorolás esetén

a) az erdőtelepítés megvalósulásáig csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat folytatható, valamint

b) erdőtelepítést elsődlegesen az élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult őshonos fafajokból álló erdőfoltok megőrzésével kell végezni. A megyei TrT térségi területfelhasználás tervében új erdőgazdálkodási térségként ábrázolt területek (valóságban mezőgazdasági hasznosítású területek erdőgazdálkodási térségbe sorolt területek) „Erdőtelepítésre javasolt terület” övezetébe lettek besorolva.

Megfelelőség:

módosítással érintett területeket az övezet nem érinti.

Tájképvédelmi terület övezete és előírásai (OTrT törvény)



A területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak;

(9/2019.(VI.14.) MvM rendelet előírásai:

„4. § (1) * A tájképvédelmi terület övezete területére a vármegye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell határozni

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait,

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.”

Megfelelőség:

Bocskai kert közigazgatási területének csak északkeleti részét érinti jelentősen e térségi övezet.

A településrendezési készítésekor, az övezeti előírások betartásra kerültek. A tájba illesztés szabályait, jelen jogszabályok alapján, a Településképi rendelet tartalmazza. A Településterv megalapozó vizsgálata a tájképi jellegzetességeket meghatározta. Bányászati tevékenység az érintett területen nem folyik és ilyet a terv nem is irányoz elő. A belterület északnyugati szélén az új Településterv, a hatályban lévő Településrendezési eszközökben elhatározottakhoz változtatást nem javasol.

A 2025 évi „M2” számú módosítás által érintett ingatlanok egy kisebb részét érinti ugyan az övezet, de ezek a területek a hétvégiházás üdülőövezetbe sorolt zártkert belső részén találhatók, így a tájképben nem jelennek meg az itteni épületek. A tömbbelső feltáró kiszolgáló utca nyomvonal módosítása tájképi szempontból nem releváns.

A fent leírtak értelmében, a Településterv elhatározásai az övezeti előírásokkal nem ellentétesek.

„Vízminőség-védelmi terület” övezete és előírásai (OTrT törvény):



Az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megővését szolgáló védelem alatt álló területek tartoznak.

(9/2019.(VI.14.) MvM rendelet előírásai:

5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a vármegye területrendezési tervében rendelkezni kell.

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédellemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédellemmel érintett területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.

Bocskai kert közigazgatási területének meghatározó része (kivéve területének északkeleti részét) a „Vízminőség-védelmi terület” övezetébe tartozik. Ezen belül, „fokozottan érzékeny terület”.


Megfelelőség: A Településrendezési terv vízvédellemmel érintett területeken új fejlesztést nem irányoz elő. E területeken új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.

Homokbánya e területeken nem működik.

A tervezett változások az övezeti előírásokkal nem ellentétesek.

IV/3. Örökségi- és természeti értékekkel való érintettség

A módosítással érintett terület egységeket régészeti nyilvántartásba felvett terület nem érinti.




IV/4. Közlekedésfejlesztés

Bocskai kert szabályozási tervének 2025. évi „M2” számú módosítása három területegységet (2/a, 2/b, 2/d -jelű) érint,

a) Virág u. 20813/1, 20813/2, 20184/4 hrsz.

(Debreceni úti telekhatáron maradjon a szabályozási vonal, ne érintse a telkeket a szabályozás. A Virág és a Nefelejcs utcánál fordulót kell kialakítani)



Hatályos szabályozási terv


Szabályozási terv tervezett módosítása



A 4. számú főút nyugati oldalán kiépített kerékpárút elhelyezkedése nem teszi lehetővé, a szabályozási terven a Nefelejcs és Virág utcák végét összekötő, korábban javasolt, főúttal párhuzamos kiszolgáló út megvalósítását. Emiatt az érintett két lakóutca, gépkocsiforgalmat tekintve, zsákutca marad. Az utcák végén fordulót szükséges kialakítani, de a főút felé néző ingatlanokból új utcanyitás miatti területsáv kisértésére nincs szükség. A két érintett utca szabályozási szélességének 8, 0 méterre történő bővítésére azonban, továbbra is szükség van.

1. 4. SZ FŐÚT
2. KERÉKPÁRÚT
3. VEGYESHASZNÁLTATÓ ÚT

Mindkét utcát vegyesforgalmú utcaként szükséges kialakítani, tekintettel arra, hogy zsákutcákról van szó, ahol emiatt kétirányú forgalommal kell számolni.



Minimális utcaszélesség teljes közművesítés és vezetékjog bejegyzéssel
Kétirányú vegyesforgalmú forgalmi renddel



a Virág utca a 4. sz. főút felőli utcaképe

b) Rákóczi kert 17869 hrsz.

A hatályos szabályozási terv a Rákóczikertben elhelyezkedő 17869 hrsz-ú ingatlant, az ott tervezett, tömbbelső feltáró út oly mértékben érinti, hogy a visszamaradó telek már nem hasznosítható. A tervezett módosítás egy olyan szabályozást javasol, ami egyetlen ingatlant sem lehetetlenít el.



Hatályos szabályozási terv




Szabályozási terv tervezett módosítása


A tömbbelső feltárását 12 m szabályozási szélességű utcával javasolja a terv megoldani.

d) Csillag utca déli oldal szabályozásának módosítása

A Csillag utca déli oldalán az utca tervezett szélesítését kérték a tulajdonosok felülvizsgálni, tekintettel arra, hogy a szélesítés mértékét meghatározó szabályozási vonal meglévő épületet is érint, illetve az előkertek kialakítása is problémás. Az utca keleti végén tervezett 12 méteres szélesség, az utca nyugati végén 11-11,5 méterre szűkülő rész kivételével jelenti a tervezett módosítást, a korábban szabályozott, 15,0 méteres szélesedés elhagyásra kerül.



A hatályos szabályozási terv részlete



Szabályozási terv tervezett módosítása

A Csillag utca kiszolgáló utca szerepet tölt be, így a 12 méteres szabályozási szélesség elegendő a szükséges közművek elhelyezésére, és a megfelelő forgalmi rend, járda kiépítésére.

Kivonat
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. szeptember 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

92/2025. (IX.16.) KT. sz. határozata

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete megtárgyalta a Bocskaikert Község településrendezési eszközének módosítására vonatkozó előterjesztést és a következőképpen döntött:

1. Módosítani kívánja Bocskaikert Község 75/2024. (V.30.) számú határozattal megállapított településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatáról szóló 8/2024.(V.31.) önkormányzati rendeletét
 - a.) Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda 2024. április 30. napján kelt, HB/14-ÁF/00018-8/2024. számon záró szakmai véleményében foglaltak alapján, továbbá
 - b.) a Virág utca szabályozásához
 - c.) a Forrás út szabályozásához
 - d.) a Dugó út szabályozásához
 - e.) a Csillag utca szabályozásához kapcsolódó területrészekre,
 - f.) A lakó és vegyes építési övezetekben, a szabályozott eltérés követelményeinek alkalmazásával, a hatályos Helyi Építési Szabályzatban előírt alakítható legkisebb telekszélesség (utcai homlokvonal) mértéke 15%-kal, amennyiben az előírt telekterület biztosított.
2. A településrendezési eszközök tárgyi módosítása során nem kerül új beépítésre szánt terület kijelölésére sor, így a Méptv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó döntés meghozatala nem indokolt.
3. A területek esetében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás nem indokolt.
4. Jóváhagyja a 1./ pontban foglalt településrendezési eszközök módosítására vonatkozó főépítési feljegyzést a 1. melléklet szerint.
5. Felkéri a főépítést, az 1. pontban meghatározott területrésze/ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszközök egyszerűsített eljárásban történő módosításának véleményeztetésére.
6. Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert a településrendezési terv egyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátására.

7. Bocskai kert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 33/2025. (IV.25.) KT határozatát.

Határidő: 2025. december 31.

Felelős: Szöllős Sándor polgármester

1. sz. melléklet a 92/2025. (IX.16.) KT. sz. határozathoz

FELJEGYZÉS

Bocskai kert Község 75/2024. (V.30.) határozattal megállapított településszerkezeti tervének és a helyi építési szabályzatáról szóló 8/2024.(V.31.) önkormányzati rendeletnek a HÉSZ általános előírását érintő módosításával összefüggésben a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat felhasználhatóságának meghatározásáról

Bocskai kert 75/2024. (V.30.) határozattal megállapított Településfejlesztési tervének és a 8/2024.(V.31.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott Településrendezési tervének (Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének) a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda 2024. április 30. napján kelt, HB/14-ÁF/00018-8/2024. számon záró szakmai véleményében foglaltak alapján, továbbá a Virág utca szabályozásához, a Forrás út szabályozásához, a Dugó út szabályozásához és a Csillag utca szabályozásához kapcsolódó területrészekre vonatkozó módosítás összefüggésében, a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat felhasználhatóságának meghatározásáról.

Bocskai kert Község településtervét megalapozó vizsgálata és az alátámasztó javaslata 2024 évben készült. Azok a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése értelmében e feljegyzésben foglaltak szerint használhatóak, illetve az ebben rögzítettek szerint azok kiegészítése, aktualizálása szükséges.

A megalapozó vizsgálat felhasználhatósága

A megalapozó vizsgálat a szerzői jogi szabályok betartása mellett felhasználható a településrendezési eszközök készítésénél és módosításánál, azonban azokat a tervezési cél megvalósulása érdekében – figyelemmel az érintett tervezési területre, tervezési feladatra és annak települési összefüggéseire – kiegészítése nem indokolt.

Az alátámasztó javaslat felhasználhatósága

Az alátámasztó javaslat a szerzői jogi szabályok betartása mellett felhasználható a településrendezési eszközök készítésénél és módosításánál, azonban azokat a tervezési cél megvalósulása érdekében – figyelemmel az érintett tervezési területre, tervezési

feladatra és annak települési összefüggéseire – aktualizálni kell.

A Korm. rendelet 2. melléklete határozza meg az alátámasztó javaslat tartalmi követelményeit, melyek közül az érintett tervezési területre, tervezési feladatra és annak települési összefüggéseire tekintettel legalább az alábbi pontok esetében indokolt azok aktualizálása.

1. A területrendezési tervnek való megfelelés igazolása
2. Környezeti hatások és feltételek
3. Örökségvédelem
4. Közlekedésfejlesztés

A telepítési tanulmányterv felhasználhatósága

Nem készült telepítési tanulmányterv.

Örökségvédelmi hatástanulmány

Örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése nem indokolt.

Településkép védelmi rendelet

Jelen településrendezési eszköz módosításhoz a településképi rendelet módosítása nem szükséges.

Bocskai kert, 2025. szeptember 15.


.....
Biró-Balogh Anikó
mb. főépítész

Bocskai kert, 2025. szeptember 16.

A kivonat hitelül:


Gonda Lajosné
jegyzőkönyvvezető

